



Comune di Maddaloni
PROVINCIA DI CASERTA

REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA

NELL'INTERSEZIONE DI VIA CAUDINA CON VIA CANCELLO

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA N.	<u>ELABORATI</u>
D	Computo metrico estimativo lavori

					DIC-2024
Rev. n°	Descrizione argomento	Nome_file	Disegnato	Visto	Data

IL PROGETTISTA

Ufficio Lavori Pubblici

IL RUP

Il dirigente dell'Area 2
ing. Stefano Piscopo

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione di una rotatoria nell'intersezione di via Caudina con via Canello

COMMITTENTE: Comune di Maddaloni

Maddaloni, 03/01/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 CAM24_U05 .010.040.A	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compresi gli oneri per il prelievo e il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	5,86	46,88
2 CAM24_U05 .010.028.B	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per ogni cm di spessore in più		800,00		3,000	2'400,00		
	SOMMANO mq/cm					2'400,00	0,26	624,00
3 CAM24_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) per fondazione muretto rotatoria per cordolo muretto spartitraffico	3,00	16,00 15,00	0,350 0,250	0,200 0,200	1,12 2,25		
	SOMMANO mc					3,37	5,23	17,63
4 CAM24_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 3 [mc 3.37]					3,37		
	SOMMANO mc					3,37	13,83	46,61
5 CAM24_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. armatura fondazione più parete rotatoria armatura fondazione spartitraffico				250,000 225,000	250,00 225,00		
	SOMMANO kg					475,00	2,53	1'201,75
6 CAM24_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione. casseforme muretto rotonda	2,00	16,00	0,200	0,500	3,20		
	SOMMANO mq					3,20	35,61	113,95
7 CAM24_E03 .010.030.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30 parete rotatoria zona di sormonta		16,00 20,00	0,150 1,550	0,500 0,100	1,20 3,10		
	SOMMANO mc					4,30	175,26	753,62
8 CAM24_E03 .010.020.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e							
	A RIPORTARE							2'804,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'804,44
CAM)	interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 fondazione muretto rotatoria cls fondazione spartitraffico	3,00	16,00 15,00	0,300 0,250	0,200 0,200	0,96 2,25		
	SOMMANO mc					3,21	169,56	544,29
9 CAM24_U05 .020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . strato di binder		800,00		7,000	5'600,00		
	SOMMANO mq/cm					5'600,00	2,59	14'504,00
10 CAM24_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.		800,00		3,000	2'400,00		
	SOMMANO mq/cm					2'400,00	2,85	6'840,00
11 CAM24_U05 .030.030.A	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica. cordoni per spartit raffico	3,00	15,00			45,00		
	SOMMANO ml					45,00	35,89	1'615,05
12 CAM24_MT .E.39.006	Pavimentazione in blocchetti e lastre pietra ricostruita Cubetti porfido ricostruito - 8x8x10 cm cm colorato in pasta pavimentazione zona di sormonta		20,00	1,550		31,00		
	SOMMANO mq					31,00	36,21	1'122,51
13 CAM24_U05 .050.010.A	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 10/10.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	24,59	147,54
14 CAM24_U05 .050.012.D	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 40 cm, spessore 25/10.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,86	334,88
15 CAM24_U05 .050.064.A	Segnaletica orizzontale costituita da scritte a terra Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m ² . Per nuovo impianto. per strisce pedonali per spartitraffico					90,00 50,00		
	SOMMANO mq					140,00	6,00	840,00
16 CAM24_U05 .050.058.A	Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ... gnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² . Per strisce di larghezza 12 cm.							
	A RIPORTARE							28'752,71

