



Comune di Maddaloni

PROVINCIA DI CASERTA

REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA

NELL'INTERSEZIONE DI VIA LIBERTA' CON VIA CAMPOLONGO

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA N.	ELABORATI
D	Computo metrico estimativo lavori Computo metrico estimativo sicurezza

Rev. n°	Descrizione argomento	Nome_file	Disegnato	Visto	Data
					DIC-2024

IL PROGETTISTA
Ufficio Lavori Pubblici

IL RUP
Il dirigente dell'Area 2
ing. Stefano Piscopo

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione di una rotatoria nell'intersezione di via Libertà con via Campolongo

COMMITTENTE: Comune di Maddaloni

Maddaloni, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 NP1	Spostamento impianti, cabine, palo illuminazione, pozzetti degli impianti, compreso eliminazione dei semafori, e quant'altro per realizzazione della pattaforma stradale					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'600,00	3'600,00
2 NP2	Smontaggio e rimontaggio ringhiera su muretti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
3 CAM24_U05 .010.040.A	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compresi gli oneri per il prelievo e il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	5,86	46,88
4 NP3	Spostamento della rete di raccolta acque piovane attraverso demolizione delle zanelle e scavo, recupero delle tubazioni, dei pozzetti e delle griglie, e rifacimento dell'impianto sottostante alle nuove zanelle, come riportato nel progetto					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'000,00	3'000,00
5 CAM24_R02 .020.015.A (CAM)	Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita con mezzi meccanici Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'... ni limitofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo muretti lati villetta, scuola, parcheggio		48,00	0,500	0,800	19,20		
	SOMMANO mc					19,20	66,08	1'268,74
6 CAM24_U05 .010.022.A	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km. per rotatoria marciapiedi *(lung.=42,5+46,20+24,4) per piattaforma stradale		30,20 113,10 365,00		0,150 0,150 0,080	4,53 16,97 29,20		
	SOMMANO mc					50,70	7,23	366,56
7 CAM24_U05 .010.028.B	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per ogni cm di spessore in più		365,00		3,000	1'095,00		
	SOMMANO mq/cm					1'095,00	0,26	284,70
8 CAM24_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) per rotatoria per nuovi marciapiedi lato villetta e scuola compreso interno lotti *		30,20		0,200	6,04		
	A RIPORTARE					6,04		9'066,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,04		9'066,88
	(lung.=58,00+46,70)		104,70		0,200	20,94		
	SOMMANO mc					26,98	5,23	141,11
9 CAM24_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 5 [mc 19.20] Vedi voce n° 6 [mc 50.70] Vedi voce n° 8 [mc 26.98] voce 6		365,00		0,030	19,20 50,70 26,98 10,95		
	SOMMANO mc					107,83	13,83	1'491,29
10 CAM24_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. Vedi voce n° 8 [mc 26.98]					26,98		
	SOMMANO mc					26,98	28,06	757,06
11 CAM24_U05 .080.010.A	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 8÷10x25x100 cm rotatoria marciapiedi cordoli piatti rotatoria		19,20 60,50 21,50			19,20 60,50 21,50		
	SOMMANO m					101,20	19,35	1'958,22
12 CAM24_E03 .010.010.A (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 marciapiedi corona rotatoria zanelle fondazione muretti e top		60,50 20,30 60,50 45,80	1,200 1,000 0,500 0,450	0,100 0,100 0,100 0,400	7,26 2,03 3,03 8,24		
	SOMMANO mc					20,56	142,75	2'934,94
13 CAM24_U05 .020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . - a detrarre		395,00 -49,70		7,000 7,000	2'765,00 -347,90		
	Sommano positivi mq/cm Sommano negativi mq/cm					2'765,00 -347,90		
	SOMMANO mq/cm					2'417,10	2,59	6'260,29
14 CAM24_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.							
	A RIPORTARE							22'609,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'609,79
	- a detrarre		395,00 -49,70		3,000 3,000	1'185,00 -149,10		
	Sommano positivi mq/cm Sommano negativi mq/cm					1'185,00 -149,10		
	SOMMANO mq/cm					1'035,90	2,85	2'952,32
15 CAM24_U05 .070.010.A	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costi ... e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm marciapiedi lato villetta e scuola *(lung.=29,6+30,4)		60,00	1,200		72,00		
	SOMMANO mq					72,00	39,24	2'825,28
16 CAM24_E08 .010.010.B	Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrate, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o ... ette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 25 cm muretti lato villetta e scuola *(lung.=23,20+22,60)		45,80		0,800	36,64		
	SOMMANO mq					36,64	56,48	2'069,43
17 CAM24_U05 .050.010.A	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 10/10.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	24,59	98,36
18 CAM24_U05 .050.012.D	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 40 cm, spessore 25/10.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,86	334,88
19 CAM24_U05 .050.064.A	Segnaletica orizzontale costituita da scritte a terra Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m². Per nuovo impianto. per strisce pedonali per spartitraffico		90,00 45,00			90,00 45,00		
	SOMMANO mq					135,00	6,00	810,00
20 CAM24_U05 .050.058.A	Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ... gnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm.					180,00		
	SOMMANO ml					180,00	1,91	343,80
21 CAM24_MT .V.02.001	Materiale agrario Terreno vegetale		30,20		0,500	15,10		
	SOMMANO mc					15,10	24,28	366,63
	A R I P O R T A R E							32'410,49

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione di una rotatoria nell'intersezione di via Libertà con via Campolongo

COMMITTENTE: Comune di Maddaloni

Maddaloni, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO									
LAVORI A MISURA									
1 CAM24_P01 .010.060.C	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... ti infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 1,80 m					15,00			
	SOMMANO mq					15,00	22,25	333,75	
2 CAM24_P01 .060.020.A	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I	15,00			3,000	45,00			
	SOMMANO cad/30gg					45,00	5,80	261,00	
3 CAM24_P01 .060.040.A	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale c ... ialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm	2,00			3,000	6,00			
	SOMMANO cad/30gg					6,00	47,33	283,98	
4 CAM24_P01 .060.100.A	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese					12,00			
	SOMMANO cad					12,00	20,48	245,76	
5 CAM24_P01 .060.120.A	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti					50,00			
	SOMMANO cad/30gg					50,00	0,81	40,50	
Parziale LAVORI A MISURA euro									1'164,99
TOTALE euro									1'164,99
Maddaloni, _____									
Il Tecnico									

A RIPORTARE									