



# Comune di Maddaloni

## PROVINCIA DI CASERTA

REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA

NELL'INTERSEZIONE DI VIA LIBERTA' CON VIA CAMPOLONGO

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA N.	ELABORATI
B	Analisi nuovi prezzi

Rev. n°	Descrizione argomento	Nome_file	Disegnato	Visto	Data
					DIC-2024

IL PROGETTISTA  
Ufficio Lavori Pubblici

IL RUP  
Il dirigente dell'Area 2  
ing. Stefano Piscopo

## **Analisi prezzi**

Si è proceduto alla formazione dei nuovi prezzi secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti. Nella fattispecie, per la determinazione dei nuovi prezzi, si è fatto riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data attuale. Essi non comportano maggiori spese rispetto alle somme previste per lavori dal quadro economico.

### **NP1**

Spostamento impianti, cabine, palo illuminazione, pozzetti degli impianti, compreso eliminazione dei semafori, e quant'altro per realizzazione della piattaforma stradale. Sono compresi gli scavi, il rinterro, fornitura in opera di tubazioni necessarie, rimozione e recupero di pozzetti e chiusini da ricollocare nella nuova ubicazione, rimozione e recupero delle cabine e degli impianti.

### **NP2**

Smontaggio e rimontaggio ringhiera su muretti. Sono compresi eventuali tagli del ferro, l'accatastamento del materiale da riutilizzare e il riposizionamento dello stesso sui nuovi muretti, sono compresi tutti i materiali edili necessari per il collocamento delle ringhiere.

### **NP3**

Spostamento della rete di raccolta acque piovane attraverso demolizione delle zanelle e scavo, recupero delle tubazioni, dei pozzetti e delle griglie, e rifacimento dell'impianto sottostante alle nuove zanelle, come riportato nel progetto. Sono compresi tutti gli scavi necessari, il rinterro, e tutto quanto occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, le tubazioni in PEAD aggiuntive a quelle da recuperare, e la di essi posa in opera.