

COMUNE DI MADDALONI
PROVINCIA DI CASERTA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO DI SISTEMAZIONE ARREDO URBANO AREA A VERDE
IN VIA A. PARDO.

COMMITTENTE: COMUNE DI MADDALONI

Data, 28/03/2025

IL TECNICO
Geom. Orazio Gnarra e Geom. Vincenzo
Santonastaso

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 CAM24_P01 .010.010.L	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... ne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete di plastica stampata su tubi da ponteggio RICINZIONE DI CANTIERE		104,75		2,000	209,50		
	SOMMANO mq					209,50	13,98	2'928,81
2 CAM24_P01 .050.030.A	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	121,73	121,73
3 CAM24_E01 .000.010.A	Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione ... rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato AREA "A" AREA "B"		25,55 79,10	13,300 11,400		339,82 901,74		
	SOMMANO mq					1'241,56	0,95	1'179,48
4 CAM24_E01 .010.010.A	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) PIAZZOLA AREA "A"		10,00 2,00	8,000 3,000	0,500 0,500	40,00 3,00		
	SOMMANO mc					43,00	4,49	193,07
5 CAM25_V02 .020.010.A (CAM)	Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza media di 10/15 cm del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico AREA "A" mc. 43/0.15 *(par.ug.=43/0,15)	286,67				286,67		
	SOMMANO mq					286,67	0,65	186,34
6 NP.003	Spianamento generale dell'area, con riporto di terreno vegetale altezza media di 25/35 cm sull'intera superficie onde portarlo alla quota sommitale del cordolo perimetrale, eseguito con mezzi meccanici AREA "B"		79,10	11,400		901,74		
	SOMMANO mq					901,74	2,50	2'254,35
7 NP.004	Scorificazione e pulizia dei marciapiedi per la preparazione della nuova pavimentazione		105,00	1,450		152,25		
	SOMMANO mq					152,25	5,00	761,25
8 CAM24_U05 .010.048.A	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere. RIMOZIONE DI CORDOLI ESISTENTI PER APERTURA PASSAGGIO AREA "A" RIMOZIONE DI CORDOLI ESISTENTI PER APERTURA PASSAGGIO	2,00	2,00			4,00		
	A RIPORTARE					4,00		7'625,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,00		7'625,03
	AREA "B"	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO ml					24,00	2,54	60,96
9 CAM24_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km							
	CORDOLI		24,00	0,100	0,150	0,36		
	SOMMANO mc					0,36	44,40	15,98
10 NP.001	Oneri di discarica					0,36		
	SOMMANO m3					0,36	25,00	9,00
11 CAM24_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.							
	PIAZZOLA "A"		10,00	8,000	0,300	24,00		
	PIAZZOLA "A"		2,00	3,000	0,300	1,80		
	PIAZZOLA "B"		10,00	11,200	0,300	33,60		
	SOMMANO mc					59,40	28,06	1'666,76
12 CAM25_E13 .090.030.A	Pavimento industriale "sistema a spolvero" Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legan ... ura con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete elettrosaldada.							
	PIAZZOLA "A"		10,00	8,000		80,00		
	PIAZZOLA "A"		2,00	3,000		6,00		
	PIAZZOLA "B"		10,00	11,200		112,00		
	Marciapiede		25,55	1,450		37,05		
	Marciapiede		79,10	1,450		114,70		
	Marciapiede curva		3,00	1,450		4,35		
	SOMMANO mq					354,10	31,74	11'239,13
13 CAM25_E03 .010.070.A (CAM)	Calcestruzzi per pavimenti industriali Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60, ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C25/30. Vedi voce n° 12 [mq 354.10]							
					0,150	53,12		
	SOMMANO mc					53,12	185,70	9'864,38
14 CAM25_E03 .040.010.B (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldada. filo 6 20x20	354,10			2,220	786,10		
	SOMMANO kg					786,10	2,71	2'130,33
15 CAM24_V02 .020.125.A (CAM)	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata Vedi voce n° 3 [mq 1 241.56] a detrarre Piazzole "A" e "B" a detrarre Piazzole "A" e "B" a detrarre Piazzole "A" e "B"					1'241,56		
			10,00	8,000		-80,00		
			2,00	3,000		-6,00		
			10,00	11,200		-112,00		
	A RIPORTARE					1'043,56		32'611,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'043,56		32'611,57
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					1'241,56 -198,00		
	SOMMANO mq					1'043,56	0,72	751,36
16 CAM25_V02 .020.110.C (CAM)	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm ESSENZE: Carrubo, Leccio, Sughero e similari					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	161,94	2'105,22
17 CAM25_V02 .020.110.E (CAM)	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 25 a 30 cm CANFORA per piazzole "A" e "B"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	329,61	659,22
18 CAM25_V02 .020.095.A (CAM)	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresi la fornitura del terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vege ... l terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura. AIUOLE					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	10,29	411,60
19 CAM24_V01 .010.055.A	Panchina con seduta in grigliato di acciaio Panchina senza schienale con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, sostegni laterali in laminato e tubo di ... acciaio zincato a caldo e verniciato. Ingombro totale 193x64 cm, altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. PANCHINE					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	576,30	4'034,10
20 CAM25_V01 .020.055.B	Cestino multirifuto rettangolare in acciaio zincato per la raccolta differenziata Kit di tre Contenitori rettangolari dotati di apertura superiore ridotta per l'introduzione dei r ... miera di acciaio zincato e verniciato.Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 76,5 cm Profondità 25,5cm - Capacità 45lt x 3.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	563,54	1'127,08
21 NP.005	Gioco a molla con sagoma in polietilene colorato in massa ad alta densità e completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilen ... ntisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Dimensioni lunghezza 99 cm x larghezza 24 cm, altezza da terra 82 cm.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	500,00	1'000,00
22 CAM24_V01 .080.025.A	Altalena in legno di pino trattato, composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 140 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e ... o e di rispetto.Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'462,92	2'925,84
23 CAM24_V01 .080.045.A	Giostra rotonda rotante Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale in tubolare di ... to.Con sei sedute singole in laminato							
	A RIPORTARE							45'625,99

COMUNE DI MADDALONI
PROVINCIA DI CASERTA

pag. 1

ELENCO PREZZI
Lavori a Corpo e a Misura

OGGETTO: PROGETTO DI SISTEMAZIONE ARREDO URBANO AREA A VERDE
IN VIA A. PARDO.

COMMITTENTE: COMUNE DI MADDALONI

Data, 28/03/2025

IL TECNICO
Geom. Orazio Gnarra e Geom. Vincenzo
Santonastaso

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCI A MISURA</u>			
Nr. 1 CAM24_E01 .000.010.A	Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato euro (zero/95)	mq	0,95
Nr. 2 CAM24_E01 .010.010.A	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) euro (quattro/49)	mc	4,49
Nr. 3 CAM24_P01 .010.010.L	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete di plastica stampata su tubi da ponteggio euro (tredici/98)	mq	13,98
Nr. 4 CAM24_P01 .050.030.A	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere euro (centoventuno/73)	cad	121,73
Nr. 5 CAM24_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km euro (quarantaquattro/40)	mc	44,40
Nr. 6 CAM24_U05 .010.048.A	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere. euro (due/54)	ml	2,54
Nr. 7 CAM24_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. euro (ventiotto/06)	mc	28,06
Nr. 8 CAM24_V01 .010.055.A	Panchina con seduta in grigliato di acciaio Panchina senza schienale con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, sostegni laterali in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato. Ingombro totale 193x64 cm, altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. euro (cinquecentosettantasei/30)	cad	576,30
Nr. 9 CAM24_V01 .080.025.A	Altalena in legno di pino trattato, composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 140 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 4000x2500x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm euro (millequattrocentosessantadue/92)	cad	1'462,92
Nr. 10 CAM24_V01 .080.045.A	Giostra rotonda rotante Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucchiolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale in tubolare di acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera e manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato. Dimensioni di ingombro diametro 1750 mm, altezza 750 mm .Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato euro (duemilacinquecentoventisei/62)	cad	2'526,62
Nr. 11 CAM24_V01 .080.070.A	Asse di equilibrio in legno di pino trattato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Fissa, costituita da tavola con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190x2500 mm, altezza 400 mm euro (centoottantasette/89)	cad	187,89
Nr. 12 CAM24_V02 .020.125.A (CAM)	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata euro (zero/72)	mq	0,72
Nr. 13 CAM25_E03 .010.070.A (CAM)	Calcestruzzi per pavimenti industriali Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60, dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C25/30. euro (centoottantacinque/70)	mc	185,70
Nr. 14 CAM25_E03 .040.010.B (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata. euro (due/71)	kg	2,71
Nr. 15 CAM25_E13 .090.030.A	Pavimento industriale "sistema a spolvero" Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con il sistema a "spolvero" in ragione di 2/3 Kg al mq, compresi l'incorporo di detta miscela con frattattrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 -10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete elettrosaldata. euro (trentauno/74)	mq	31,74

COMUNE DI MADDALONI
PROVINCIA DI CASERTA

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: PROGETTO DI SISTEMAZIONE ARREDO URBANO AREA A VERDE
IN VIA A. PARDO.

COMMITTENTE: COMUNE DI MADDALONI

Data, 28/03/2025

IL TECNICO
Geom. Orazio Gnarra e Geom. Vincenzo
Santonastaso

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
LAVORI A MISURA						
1 CAM24_E01 .000.010.A	Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione ... rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato	SOMMANO mq	1'241,56	0,95	1'179,48	222,21 18,840
2 CAM24_E01 .010.010.A	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	SOMMANO mc	43,00	4,49	193,07	22,09 11,440
3 CAM24_P01 .010.010.L	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... ne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete di plastica stampata su tubi da ponteggio	SOMMANO mq	209,50	13,98	2'928,81	1'118,22 38,180
4 CAM24_P01 .050.030.A	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestingente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere	SOMMANO cad	1,00	121,73	121,73	27,15 22,300
5 CAM24_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km	SOMMANO mc	0,36	44,40	15,98	2,91 18,220
6 CAM24_U05 .010.048.A	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere.	SOMMANO ml	24,00	2,54	60,96	26,04 42,720
7 CAM24_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulato stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.	SOMMANO mc	59,40	28,06	1'666,76	25,50 1,530
8 CAM24_V01 .010.055.A	Panchina con seduta in grigliato di acciaio Panchina senza schienale con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, sostegni laterali in laminato e tubo di ... acciaio zincato a caldo e verniciato. Ingombro totale 193x64 cm, altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.	SOMMANO cad	7,00	576,30	4'034,10	130,30 3,230
9 CAM24_V01 .080.025.A	Altalena in legno di pino trattato, composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 140 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e ... o e di rispetto. Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm	SOMMANO cad	2,00	1'462,92	2'925,84	194,28 6,640
10 CAM24_V01 .080.045.A	Giostra rotonda rotante Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucchiolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale in tubolare di ... to. Con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato	SOMMANO cad	1,00	2'526,62	2'526,62	95,00 3,760
11 CAM24_V01 .080.070.A	Asse di equilibrio in legno di pino trattato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Fissa, costituita da tavola con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190x2500 mm, altezza 400 mm	SOMMANO cad	1,00	187,89	187,89	36,71 19,540
12 CAM24_V02 .020.125.A	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata	SOMMANO mq	1'043,56	0,72	751,36	497,63 66,230
13 CAM25_E03 .010.070.A	Calcestruzzi per pavimenti industriali Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60, ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C25/30.					
A R I P O R T A R E					16'592,60	2'398,04

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			16'592,60	2'398,04	
(CAM)	SOMMANO mc	53,12	185,70	9'864,38	813,81	8,250
14 CAM25_E03 .040.010.B (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldato.					
(CAM)	SOMMANO kg	786,10	2,71	2'130,33	334,25	15,690
15 CAM25_E13 .090.030.A	Pavimento industriale "sistema a spolvero" Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante ... ura con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete elettrosaldato.					
(CAM)	SOMMANO mq	354,10	31,74	11'239,13	1'289,13	11,470
16 CAM25_V01 .020.055.B	Cestino multirifiuto rettangolare in acciaio zincato per la raccolta differenziata Kit di tre Contenitori rettangolari dotati di apertura superiore ridotta per l'introduzione dei rifiuti ... miera di acciaio zincato e verniciato.Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 76,5 cm Profondità 25,5cm - Capacità 45lt x 3.					
(CAM)	SOMMANO cad	2,00	563,54	1'127,08	1,92	0,170
17 CAM25_V01 .080.010.B	Scivolo in acciaio zincato e verniciato Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pannello ... zione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni di ingombro 4200x1000 mm.					
(CAM)	SOMMANO cad	1,00	1'131,22	1'131,22	71,15	6,290
18 CAM25_V02 .020.010.A (CAM)	Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza media di 10/15 cm del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico					
(CAM)	SOMMANO mq	286,67	0,65	186,34	53,33	28,620
19 CAM25_V02 .020.095.A (CAM)	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresi la fornitura del terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali ... l terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura.					
(CAM)	SOMMANO cad	40,00	10,29	411,60	161,64	39,270
20 CAM25_V02 .020.110.C (CAM)	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm					
(CAM)	SOMMANO cad	13,00	161,94	2'105,22	902,09	42,850
21 CAM25_V02 .020.110.E (CAM)	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 25 a 30 cm					
(CAM)	SOMMANO cad	2,00	329,61	659,22	297,37	45,110
22 NP.001	Oneri di discarica					
(CAM)	SOMMANO m3	0,36	25,00	9,00	0,00	
23 NP.003	Spianamento generale dell'area, con riporto di terreno vegetale altezza media di 25/35 cm sull'intera superficie onde portarlo alla quota sommitale del cordolo perimetrale, eseguito con mezzi meccanici					
(CAM)	SOMMANO mq	901,74	2,50	2'254,35	645,19	28,620
24 NP.004	Scorificazione e pulizia dei marciapiedi per la preparazione della nuova pavimentazione					
(CAM)	SOMMANO mq	152,25	5,00	761,25	0,00	
25 NP.005	Gioco a molla con sagoma in polietilene colorato in massa ad alta densità e completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene ... ntisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Dimensioni lunghezza 99 cm x larghezza 24 cm, altezza da terra 82 cm.					
(CAM)	SOMMANO cadauno	2,00	500,00	1'000,00	0,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro			49'471,72	6'967,92	14,085
	T O T A L E euro			49'471,72	6'967,92	14,085
	----- -----					
	A R I P O R T A R E					

COMUNE DI MADDALONI
PROVINCIA DI CASERTA

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: PROGETTO DI SISTEMAZIONE ARREDO URBANO AREA A VERDE
IN VIA A. PARDO.

COMMITTENTE: COMUNE DI MADDALONI

Data, 28/03/2025

IL TECNICO
Geom. Orazio Gnarra e Geom. Vincenzo
Santonastaso

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %	
			unitario	TOTALE			
	R I P O R T O						
	LAVORI A MISURA						
1 CAM24_E01 .000.010.A	Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione ... rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato	SOMMANO mq	1'241,56	0,95	1'179,48	7,79	0,660
2 CAM24_E01 .010.010.A	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	SOMMANO mc	43,00	4,49	193,07	1,28	0,661
3 CAM24_P01 .010.010.L	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... ne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete di plastica stampata su tubi da ponteggio	SOMMANO mq	209,50	13,98	2'928,81	19,34	0,660
4 CAM24_P01 .050.030.A	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguento, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere	SOMMANO cad	1,00	121,73	121,73	0,80	0,660
5 CAM24_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km	SOMMANO mc	0,36	44,40	15,98	0,11	0,660
6 CAM24_U05 .010.048.A	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere.	SOMMANO ml	24,00	2,54	60,96	0,40	0,660
7 CAM24_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulato stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.	SOMMANO mc	59,40	28,06	1'666,76	11,01	0,660
8 CAM24_V01 .010.055.A	Panchina con seduta in grigliato di acciaio Panchina senza schienale con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, sostegni laterali in laminato e tubo di ... acciaio zincato a caldo e verniciato. Ingombro totale 193x64 cm, altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.	SOMMANO cad	7,00	576,30	4'034,10	26,64	0,660
9 CAM24_V01 .080.025.A	Altalena in legno di pino trattato, composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 140 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e ... o e di rispetto. Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm	SOMMANO cad	2,00	1'462,92	2'925,84	19,32	0,660
10 CAM24_V01 .080.045.A	Giostra rotonda rotante Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucchiolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale in tubolare di ... to. Con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato	SOMMANO cad	1,00	2'526,62	2'526,62	16,69	0,660
11 CAM24_V01 .080.070.A	Asse di equilibrio in legno di pino trattato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Fissa, costituita da tavola con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190x2500 mm, altezza 400 mm	SOMMANO cad	1,00	187,89	187,89	1,24	0,660
12 CAM24_V02 .020.125.A	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata	SOMMANO mq	1'043,56	0,72	751,36	4,96	0,661
13 CAM25_E03 .010.070.A	Calcestruzzi per pavimenti industriali Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60, ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C25/30.						
	A R I P O R T A R E				16'592,60	109,58	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			16'592,60	109,58	
(CAM)	SOMMANO mc	53,12	185,70	9'864,38	65,15	0,660
14 CAM25_E03 .040.010.B (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldato.					
(CAM)	SOMMANO kg	786,10	2,71	2'130,33	14,07	0,661
15 CAM25_E13 .090.030.A	Pavimento industriale "sistema a spolvero" Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante ... ura con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete elettrosaldato.					
(CAM)	SOMMANO mq	354,10	31,74	11'239,13	74,23	0,660
16 CAM25_V01 .020.055.B	Cestino multirifiuto rettangolare in acciaio zincato per la raccolta differenziata Kit di tre Contenitori rettangolari dotati di apertura superiore ridotta per l'introduzione dei rifiuti ... miera di acciaio zincato e verniciato.Dimensiomi Altezza 75cm - Lunghezza 76,5 cm Profondità 25,5cm - Capacità 45lt x 3.					
(CAM)	SOMMANO cad	2,00	563,54	1'127,08	7,44	0,660
17 CAM25_V01 .080.010.B	Scivolo in acciaio zincato e verniciato Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pannello ... zione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni di ingombro 4200x1000 mm.					
(CAM)	SOMMANO cad	1,00	1'131,22	1'131,22	7,47	0,660
18 CAM25_V02 .020.010.A (CAM)	Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza media di 10/15 cm del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico					
(CAM)	SOMMANO mq	286,67	0,65	186,34	1,23	0,661
19 CAM25_V02 .020.095.A (CAM)	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresi la fornitura del terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali ... l terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura.					
(CAM)	SOMMANO cad	40,00	10,29	411,60	2,72	0,660
20 CAM25_V02 .020.110.C (CAM)	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreni interrati per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm					
(CAM)	SOMMANO cad	13,00	161,94	2'105,22	13,90	0,660
21 CAM25_V02 .020.110.E (CAM)	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreni interrati per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 25 a 30 cm					
(CAM)	SOMMANO cad	2,00	329,61	659,22	4,35	0,660
22 NP.001	Oneri di discarica					
(CAM)	SOMMANO m3	0,36	25,00	9,00	0,00	
23 NP.003	Spianamento generale dell'area, con riporto di terreno vegetale altezza media di 25/35 cm sull'intera superficie onde portarlo alla quota sommitale del cordolo perimetrale, eseguito con mezzi meccanici					
(CAM)	SOMMANO mq	901,74	2,50	2'254,35	14,90	0,661
24 NP.004	Scorificazione e pulizia dei marciapiedi per la preparazione della nuova pavimentazione					
(CAM)	SOMMANO mq	152,25	5,00	761,25	0,00	
25 NP.005	Gioco a molla con sagoma in polietilene colorato in massa ad alta densità e completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi in polietilene ... ntisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno. Dimensioni lunghezza 99 cm x larghezza 24 cm, altezza da terra 82 cm.					
(CAM)	SOMMANO cadauno	2,00	500,00	1'000,00	0,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro			49'471,72	315,04	0,637
	T O T A L E euro			49'471,72	315,04	0,637
	----- -----					
	A R I P O R T A R E					

