

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto sistemazione area a parcheggio pubblico in via Viviani

COMMITTENTE: Comune di Maddaloni

Data, 26/03/2026

IL TECNICO

Geom. Orazio Gnarra e Geom. Vincenzo
Santonastaso

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 N.P. 001	Pulizia area sterrata da rifiuti vari da raccogliere, differenziati ed imbastati pronti allo smaltimento					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
2 CAM25_V06 .010.040.A	Rimozione di crosta o cappellaccio. Rimozione di crosta o cappellaccio, compreso l'accatastamento del materiale in cumuli misurabili.					1'258,00		
	SOMMANO mq					1'258,00	3,37	4'239,46
3 CAM25_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 2 [mq 1 258.00]				0,050	62,90		
	SOMMANO mc					62,90	13,83	869,91
4 CAM25_R02 .025.070.A (CAM)	Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ... lizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno Cancello carrabile Ringhiera Cancelletto pedonale		5,00 8,50 1,00	2,200 1,200 2,200	25,000 25,000 25,000	275,00 255,00 55,00		
	SOMMANO kg					585,00	0,73	427,05
5 CAM25_R02 .020.015.A (CAM)	Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita con mezzi meccanici Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'a ... ni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo Muretto divisorio		8,50	0,250	1,200	2,55		
	SOMMANO mc					2,55	66,08	168,50
6 CAM25_R02 .020.050.F (CAM)	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm Fronte strada via Viviani fondazione muretto divisorio		12,90 9,50	0,200 0,200	0,300 0,300	0,77 0,57		
	SOMMANO mc					1,34	351,23	470,65
7 CAM25_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 6 [mc 1.34]					1,34		
	SOMMANO mc					1,34	44,40	59,50
8 CAM25_E01	Scavo a sezione obbligatoria eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza							
	A RIPORTARE							6'735,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'735,07
.015.010.A	di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Tracciato fognario Tracciato fognario Tracciato illuminazione pubblica		52,30 45,50 80,00	0,300 0,300 0,300	0,500 0,500 0,500	7,85 6,83 12,00		
	SOMMANO mc					26,68	5,23	139,54
9 CAM25_U04 .020.020.D	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm per tracciato fognario					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	75,34	452,04
10 CAM25_U04 .020.083.A	Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrisponden ... di una preesistente canaletta compresi la malta cementizia di allettamento . Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio	6,00			15,000	90,00		
	SOMMANO kg					90,00	6,05	544,50
11 CAM25_U02 .040.010.F (CAM)	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma ... i speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo DE 200 mm					52,30 45,50		
	SOMMANO m					97,80	24,98	2'443,04
12 CAM25_U04 .020.020.A	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 25x25x30 cm Tracciato illuminazione pubblica					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	42,46	169,84
13 CAM25_L02 .080.130.A	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	3,63	290,40
14 CAM25_U04 .020.040.A	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 30x30 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	12,85	51,40
15 CAM25_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio,							
	A RIPORTARE							10'825,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'825,83
	lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. intera area sterrata	1258,00			0,250	314,50		
	SOMMANO mc					314,50	28,06	8'824,87
16 CAM25_U05 .080.010.B	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm					86,00		
	SOMMANO m					86,00	20,49	1'762,14
17 CAM25_U05 .070.060.A	Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm ... terruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore fino a 8 cm aree a parcheggio aree a parcheggio		40,00 20,00	5,000 5,000		200,00 100,00		
	SOMMANO mq					300,00	40,06	12'018,00
18 CAM25_V02 .020.045.A (CAM)	Fornitura, stesura e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, eseguita a mano Vedi voce n° 17 [mq 300.00]				0,080	24,00		
	SOMMANO mc					24,00	55,03	1'320,72
19 CAM25_U05 .020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . Vedi voce n° 2 [mq 1 258.00] Vedi voce n° 17 [mq 300.00]	8,00 5,00				10'064,00 -1'500,00		
	Sommano positivi mq/cm Sommano negativi mq/cm					10'064,00 -1'500,00		
	SOMMANO mq/cm					8'564,00	2,59	22'180,76
20 CAM25_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.	4,00 3,50	958,00 263,00			3'832,00 920,50		
	SOMMANO mq/cm					4'752,50	2,85	13'544,63
21 N.P. 002	Oneri a discarica Vedi voce n° 3 [mc 62.90]					62,90 13,26		
	SOMMANO mc					76,16	20,00	1'523,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							72'000,15
	TOTALE euro							72'000,15
	A RIPORTARE							72'000,15

