

**COMUNE DI MADDALONI**  
**PROVINCIA DI CASERTA**

pag. 1

# **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** PROGETTO DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA  
VIA A. GRAMSCI.

**COMMITTENTE:** COMUNE DI MADDALONI

Data, 17/03/2026

**IL TECNICO**

Geom. Orazio Gnarra e Geom. Vincenzo  
Santonastaso

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 CAM24_P01 .010.010.L	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... ne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete di plastica stampata su tubi da ponteggio RICINZIONE DI CANTIERE RICINZIONE DI CANTIERE RICINZIONE DI CANTIERE		26,25 39,90 9,00		2,000 2,000 2,000	52,50 79,80 36,00		
	SOMMANO mq	2,00				168,30	13,98	2'352,83
2 CAM24_P01 .050.030.A	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	122,63	122,63
3 CAM25_R02 .020.050.C (CAM)	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm Pavimentazione marciapiedi Pavimentazione marciapiedi Pavimentazione marciapiedi Pavimentazione marciapiedi Pavimentazione marciapiedi Pavimentazione marciapiedi Pavimentazione marciapiedi		11,50 23,75 10,10 23,30 26,00 19,00 6,00	10,100 8,300 6,500 8,530 1,050 1,200 1,200	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	11,62 19,71 6,57 19,87 2,73 2,28 0,72		
	SOMMANO mc					63,50	154,08	9'784,08
4 CAM24_E01 .010.010.A	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Vedi voce n° 3 [mc 63.50]					63,50		
	SOMMANO mc					63,50	4,49	285,12
5 CAM25_T01 .010.020.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni s ... gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 3 [mc 63.50] Vedi voce n° 4 [mc 63.50]					63,50 63,50		
	SOMMANO mc					127,00	35,15	4'464,05
6 N.P..002	Oneri di discarica peso specifico ql.20/mc Vedi voce n° 5 [mc 127.00]	20,00				2'540,00		
	SOMMANO ql					2'540,00	1,25	3'175,00
7 CAM24_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulato ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,							
	<b>A RIPORTARE</b>							20'183,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							20'183,71
	misurato in opera dopo costipamento. Vedi voce n° 4 [mc 63.50] <b>piazzale a verde</b>		10,10	11,500	0,100	63,50 <b>-11,62</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					63,50 <b>-11,62</b>		
	<b>SOMMANO mc</b>					51,88	28,06	1'455,75
8 CAM25_E13 .090.030.A	Pavimento industriale "sistema a spolvero" Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante ... ura con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete elettrosaldata. Pavimentazione marciapiedi lato dx Pavimentazione marciapiedi lato sx Pavimentazione marciapiedi lato sx		127,00 97,00 60,00			127,00 97,00 60,00		
	<b>SOMMANO mq</b>					284,00	31,74	9'014,16
9 CAM25_E03 .010.070.A (CAM)	Calcestruzzi per pavimenti industriali Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60, ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C25/30. Vedi voce n° 8 [mq 284.00]				0,130	36,92		
	<b>SOMMANO mc</b>					36,92	185,70	6'856,04
10 CAM25_E03 .040.010.B (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata. filo 6 20x20	284,00			2,220	630,48		
	<b>SOMMANO kg</b>					630,48	2,71	1'708,60
11 CAM25_U04 .020.076.A	Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica	6,00			22,000	132,00		
	<b>SOMMANO kg</b>					132,00	3,00	396,00
12 CAM25_U05 .020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . lato dx lato sx	120,00 95,00			5,000 5,000	600,00 475,00		
	<b>SOMMANO mq/cm</b>					1'075,00	2,59	2'784,25
13 CAM25_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.	630,00 55,00			3,000 3,000	1'890,00 165,00		
	<b>SOMMANO mq/cm</b>					2'055,00	2,85	5'856,75
	<b>A RIPORTARE</b>							48'255,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							48'255,26
14 CAM25_E19 .030.030.A (CAM)	Recinzione con pannelli in grigliato Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 completa della ferramenta occorrente per il ... compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature e le opere murarie. Recinzione con pannello grigliato Sbarramento lato posteriore area a verde		10,10	1,800	25,000	454,50		
	SOMMANO kg					454,50	8,52	3'872,34
15 CAM25_V02 .020.045.A (CAM)	Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, compresa la fornitura: eseguita a mano		10,10	11,500	0,500	58,08		
	SOMMANO mc					58,08	35,03	2'034,54
16 CAM25_V02 .020.095.A (CAM)	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresi la fornitura del terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vege ... l terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura. AIUOLE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	10,29	102,90
17 CAM24_V02 .020.125.A (CAM)	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata		10,10	11,500		116,15		
	SOMMANO mq					116,15	0,72	83,63
18 CAM24_V01 .010.055.A	Panchina con seduta in grigliato di acciaio Panchina con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, sostegni laterali in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato. Ingombro totale 193x64 cm, altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. PANCHINE					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	576,30	1'728,90
19 CAM25_V01 .020.055.B	Cestino multirifiuto rettangolare in acciaio zincato per la raccolta differenziata Kit di tre Contenitori rettangolari dotati di apertura superiore ridotta per l'introduzione dei r ... miera di acciaio zincato e verniciato. Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 76,5 cm Profondità 25,5cm - Capacità 45lt x 3.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	563,54	1'127,08
20 CAM24_V01 .080.025.A	Altalena in legno di pino trattato, composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 140 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e ... o e di rispetto. Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'462,92	1'462,92
21 N.P. 001	Allaccio idrico alla rete pubblica, mediante scavo a sezione, fornitura di pozzetto, accessori e chiave d'arresto; Predisposizione della tubazione con relativi raccordi, pozzetti e quant'altro necessario per la relizzazione dell'impianti di irrigazione, dell'intera area oggetto di sistemazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		58'667,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1,00		58'667,57
	SOMMANO cad					1,00	500,00	500,00
22 CAM25_V01 .080.010.B	Scivolo in acciaio zincato e verniciato Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, p ... zione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni di ingombro 4200x1000 mm.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'131,22	1'131,22
23 N.P. 003	Intervento di spostamento palo della pubblica illuminazione, compreso allacci, pozzetto, scavo e quant'altro necessario					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
24 CAM25_V02 .060.020.G (CAM)	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di prima grandezza, in pianura: Cinnamomum camphora Canforo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	501,93	501,93
25 CAM25_V02 .060.015.A (CAM)	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 110 lit., di prima p seconda grandezza, in costa: Acacia dealbata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	105,93	211,86
26 CAM25_V02 .020.110.D (CAM)	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 20 a 25 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	222,38	667,14
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							62'179,72
	<b>TOTALE euro</b>							62'179,72
	Data, 17/03/2026							
	<b>Il Tecnico</b> Geom. Orazio Gnarra e Geom. Vincenzo Santonastaso							
	----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A RIPORTARE</b>							